

**KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
2018-11-06**

1. Užsakovas: UAB „Šilalės būstas“
2. Objektas: Žemaitės g. 6, Šilalė.
3. Teiktinų paslaugų arba atliktinų darbų pobūdis:
 - 3.1. Buitinių nuotekų vamzdynų keitimas
4. Pateiktų dokumentų pavadinimai kainai paskaičiuoti:
 - 4.1. Lokalinė sąmata su paskaičiuotais kiekiais
5. Konkurso sąlygos:
 - 5.1. darbams suteikti ne mažesnę garantiją negu numato LR Statybos įstatymas;
 - 5.2. darbams atlikti naudoti tik kokybiškas medžiagas;
 - 5.3. atsiskaitymo už atliktus darbus/suteiktas paslaugas terminas ne mažiau kaip 180 dienų;
 - 5.4. siekiant užtikrinti Rangovo garantinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą, Darbu kainos dalis, lygi 5 (penkiems) procentams bus sumokėta pasibaigus Darbų garantiniam laikotarpiui, per 5 (penkias) darbo dienas po to kai Šalys patvirtina (pasirašo) dvišalį aktą dėl tinkamo garantinių įsipareigojimų įvykdymo (ši sąlyga galioja, kai darbų atlikimo suma didesnė nei 3 tūkst. Eur su PVM)
6. Reikalavimai kainų apklausos dalyviams:
 - 6.1. Įmonė, norinti dalyvauti atrankoje, privalo turėti tinkamą patirtį panašių darbų atlikime, o jos darbuotojai turi turėti teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, patvirtinančią teisę atlikti nustatytus darbus. Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius įmonės patirtį atliekant tokius pačius/panašius darbus. Darbuotojų kvalifikaciją liudijantys dokumentai būtų pateikiami pagal Užsakovo atskirą reikalavimą.
 - 6.2. pateikti atestatą, įrodantį, kad įmonė gali dirbti kultūros paveldo objektuose; (Jeigu pastatas vertybė arba zonoje);
 - 6.3. informuoti, jeigu bus daroma jungtinės veikla su kita įmone;
 - 6.4. įvykdyti kitus reikalavimus pagal apklausos ir apklausos technines sąlygas (jeigu jos yra pateikiamos);
 - 6.5. patvirtinti, kad pasiūlymuose nurodyta informacija ir duomenys nėra ir nebus laikomi konfidencialiais ir pateikta informacija nesudaro tiekėjo komercinės paslapties
7. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos:
 - 7.1. gavus pasiūlymus visų pirma yra patikrinama ar pateiktas pasiūlymas ir jį pateikęs dalyvis atitinka kvietime nurodytus reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nevertinami;
 - 7.2. kainų apklausos reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami vadovaujanti kokybiniu vertinimo kriterijų kompleksu, naudojant tokią vertinimo kriterijų prioritetinę eilę:
 - 7.2.1. butų/patalpų savininkų pasirinkimas;
 - 7.2.2. kaina;
 - 7.2.3. garantiniai terminai;
 - 7.2.4. medžiagų kokybė;
 - 7.2.5. vertinami tik tie pasiūlymai kurie atitinka 5 punkto ir techninių sąlygų reikalavimus
8. Jei pasiūlyme nebus nurodytos pastabos, bus priimama, kad pasiūlymas galioja pagal visas konkurso sąlygas.
9. Pasiūlymą pateikti iki 2018-11-12 d. 12 val.
10. Pasiūlymo pateikimo terminas, vieta, būdas:
info@silalesbustas.lt, daiva.vaiciuliene@silalesbustas.lt

L o k a l i n ė s q m a t a N r. R-K-V18-310972-3
Sudaryta 2018.03 karnų lygna

Kompleksas: UAB „Šilalės būstas“
Objektas: Žemaitės g. 6, Šilalė
Žemėraštis: Buitinių nuotekų vamzdyno keitimas.DA153159

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	2	3	4	5

**Skirius Horizontalaus
vamzdyno rėsyje ir iki lauko
šulinių keitimo darbai**

1	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m ³	4,73
2	N46-161	Grunto kasimas pastate keičiant grindų lygį kai gruntas II grupės	m ³	4,73
3	N46-59	Skylių pramušimas betono sienose arba grindyse pramušant rankiniu būdu	100 vnt	12
4	R23-58	Skylių įvadams rėkalmas betoniniuose pamatuose ir padarius įvadus jų užtaisymas betonu	vnt	3
5	R62P-0102-2	Duobų tranšejų kasimas dalinai mechanizuotai kai gruntas II grupės	m ³	50,4
6	R19-38	keturių lauko kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	77
7	N23-1	Smecho pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	3
8	N23P-0201-1	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių ančiuotų įmontuotų vamzdžių klojimas kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	77
9	N16-116-8	Plastikinių frononinių detalių D110 mm montavimas	vnt	48
10	N22P-0701-3	Vamzdžių hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	100 m	0,77
11	N23P-0503-1	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esančių tinklų iškertant šulnio sienelę saurame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	vnt	3
12	N16P-1403	Vamzdinių įvadų (išvadų) šulinių hermetizavimas	vnt	3
13	N16P-1402-1	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai sienos ir pertvaros betono	vnt	3
14	N16P-1401-2	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis, kai sienos	vnt	3
15	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvare arba sienose užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	12
16	N45-132	Betono paruošimas maišykle	m ³	4,73

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	VI k
1	2	3	4	5	
17	N6P-0801-2	Rūšio grindų betonavimas	m3	4,73	
18	N1P-0701-5	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	100 m3	0,504	
19	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100 m3	0,504	
20	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 t km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu Iš viso už skyrių Horizontalaus vamzdyno rūšyje ir iki lauko šulinių keitimo darbai		5,2	
		Skirius Stovų vamzdyno keitimo darbai			
21	PR R62P-2105	Bituminės dangos nukopojimas	m2	10	
22	R23-34	Skylių vamzdynams pastogės perdangose iškirimas	vnt.	10	
23	R23-33	Skylių vamzdynams tarpaukštines perdangose iškirimas	vnt.	36	
24	N17-21 (K1 1.5)	Klozeto demontavimas, sumontavimas	kompl	36	
25	R61P-2306 2	Betoninių grindų remontas užtaisant išmušas	m2	36	
26	R19-35	Keitinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	210	
27	N16P-1101-3	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm110	m	210	
28	N16P-1103-3	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	vnt.	264	
29	N16P-1103-1	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	vnt	36	
30	N22P-0701-3	Vamzdynų hidraulinis bandymas kai vamzdžių skersmuo 110 mm	100 m	2,1	
31	N16P-1402-4	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai perdangos betono	vnt.	36	
32	R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetono perdanginiuose, paklojus vamzdžius	vnt.	36	
33	R4-20	Atskirų stogo perdangos vietų užbetonavimas	m3	0,3	

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	2	3	4	5
34	R61P-2214-1	Plokščių stogų ritinimų dangų atskirų vietų remontas, pilydant lopus (lopo plotas)	m ²	10
35	R8-86	Sujung. su stogo plokštuma sandarinimas hermetiku	m	40
36	R23-62	Statybinų šukščių išvežimas 15 t km atstumu automobiliais savivardžiais pakraunant rankiniu būdu Iš viso už skyrių Stogų vamzdyno keitimo darbai	t	2.4
Iš viso #1		PVM		21%
Iš viso #2				

Sudarė: Sigitas Vidas Masionienė